



# COMMUNE DES HERMITES

## TRAVAUX DE VOIRIE : 2017

### Cadre du bordereau de prix

N Prix	Désignation	U	Prix unitaire H.T.	Prix unitaire H.T. en toute lettre
1	<b>MISE EN FORME</b> Ce prix rémunère : - Le nivellement à la niveleuse sur une épaisseur moyenne de 10 cm d'épaisseur' avec enlèvement des matériaux excédentaires si nécessaire - le réglage fin - le compactage du fond de forme - la signalisation temporaire de chantier	m2		
2	<b>F/MEO GNTA 0/31,5 DIIB Pour rechargement de chaussée</b> Ce prix rémunère : - le transport, la fourniture, la pesée, et le déchargement à pied d'œuvre des matériaux - l'épandage à la niveleuse et le réglage - le compactage, ainsi que toutes sujétions liées à la présence de réseaux souterrains - l'arrosage si nécessaire - le réglage fin de la plateforme - la protection des talus et de la plateforme contre les eaux de ruissellement - la signalisation temporaire de chantier	t		
3	<b>TERRASSEMENT AVEC EVACUATION DES DEBLAIS</b> Ce prix rémunère : - les terrassements en déblais en terrain de toute nature pour mise au profil (M3 en place), y compris chargement, transport, en décharge choisie par l'entreprise - la signalisation temporaire de chantier	m3		
4	<b>F/MEO GNTA 0/31,5 DIIB Pour Patte d'oie</b> Ce prix rémunère : - le transport, la fourniture, la pesée, et le déchargement à pied d'œuvre des matériaux - l'épandage et le réglage - le compactage, ainsi que toutes sujétions liées à la présence de réseaux souterrains - l'arrosage si nécessaire - le réglage fin de la plateforme - la protection des talus et de la plateforme contre les eaux de ruissellement - la signalisation temporaire de chantier	t		
5	<b>F/T/MEO DE BB 0/10 POUR RALENTISSEUR</b> Ce prix rémunère : - la fourniture des granulats' des fines d'apport et du bitume - le dosage' le chauffage et le malaxage en centrale - le chargement la pesée et le transport des matériaux à pied d'œuvre avant mise en œuvre de l'enrobé, transport et mise en œuvre d'une couche d'accrochage ou d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume - le répandage des enrobés au finisseur et finition manuel, le réglage suivant les profils - les engravures avec les enrobés existants - le raccordement avec le revêtement existant - la fermeture des joints transversaux et longitudinaux à l'émulsion de bitume et gravillons 2/4 - la signalisation de chantier et le maintien des accès riverains	t		
6	<b>RENFORCEMENT A L'ENROBE CHAUD</b> Ce prix rémunère : - la fourniture, le transport et mise en œuvre au mini finisseur largeur 1,00m de BB 0/6 pour renforcement ponctuel de chaussée - le nettoyage et le balayage avant mise en œuvre - la couche d'accroche à l'émulsion de bitume 65% (600 gr résiduel) - le compactage	t		

7	<p><b>REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT</b>  Ce prix rémunère :  - au mètre carré, l'enduit bicouche au bitume fluxé ou émulsion de bitume élastomère  - la fourniture le transport des gravillons porphyre ou diorite  - le grattage éventuel et le balayage préalable de la chaussée  - 1ère couche dosée à 1,5kg/m<sup>2</sup> de liant élastomère suivie d'un gravillonnage 6/10 BIIIb à raison de 8l/m<sup>2</sup>  - 2ème couche dosée à 1,4kg/m<sup>2</sup> de liant élastomère suivie d'un gravillonnage 2/4 BIIIb à raison de 6l/m<sup>2</sup>  - 1ère couche dosée à 1kg/m<sup>2</sup> de liant fluxé suivie d'un gravillonnage 6/10 BIIIb à raison de 8l/m<sup>2</sup>  - 2ème couche dosée à 0,9kg/m<sup>2</sup> de liant fluxé suivie d'un gravillonnage 2/4 BIIIb à raison de 5l/m<sup>2</sup>  - le répandage à la gravillonneuse des granulats suivant le dosage prescrit  - le compactage des gravillons par couche au moyen d'un cylindre à billes  - l'aspiration mécanique des gravillons excédentaires dans un délai de deux mois après la fin des travaux  - la mise en place et le maintien de la signalisation de danger jusqu'à l'aspiration des rejets  - toutes sujétions de fourniture, transport et main d'œuvre  - la protection des ouvrages existants pendant l'exécution des travaux (bordures de trottoirs, caniveaux regards de visite, bouches à clé, murets, façade, etc..) et retrait de cette protection après exécution  - la signalisation de chantier et le maintien des accès riverains</p>	m2		
8	<p><b>GRAVE BITUME FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE</b>  Ce prix rémunère :  - la fourniture des granulats, des fines d'apport et du bitume  - le dosage, le chauffage et malaxage en centrale  - le chargement la pesée le transport des matériaux à pied d'œuvre et la mise en œuvre  - l'enduit de cure  - le répandage au finisseur et finition manuel, le réglage  - le raccordement avec le revêtement existant  - le compactage nécessaire  - la signalisation de chantier et le maintien des accès riverains</p>	t		
9	<p><b>REPROFILAGE À L'ENROBÉ CHAUD AVEC JOINTS</b>  Ce prix rémunère:  - la fourniture, le transport et mise en œuvre au mini finisseur largeur 1,00m de BB 0/6 pour reprofilage ponctuel de chaussée  - le balayage avant mise en œuvre  - la couche d'accroche à l'émulsion de bitume 65% (600 gr résiduel)  - le compactage  - la confection des joints à l'émulsion de bitume et gravillons 2/4  - la mise en place et le maintien de la signalisation de danger jusqu'à l'aspiration des rejets  - la signalisation temporaire de chantier</p>	t		

Visé et "bon pour accord"  
par le maître d'ouvrage  
A, Les Hermites le  
le pouvoir adjudicateur

Complété quant aux prix  
A  
L'entrepreneur